



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
เรื่อง การกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรึก หมู่ที่ 3
(สายบ้านนายสังวาล-สามแยกบ้านนายลับ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ได้มีมติจ่ายขาดสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรึก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายสังวาล-สามแยกบ้านนายลับ) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนของอบต.ทุ่งอรุณ กำหนด ราคากลางในการก่อสร้าง 348,000.- บาท (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ จึงขอประกาศกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรึก หมู่ที่ 3 ตามประกาศนี้

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

สืบเอก

(พิสิษฐ์ พงศ์พรพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ



สรุปใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

วันที่ 11 เมษายน 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปรึก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายสังวาล - สามแยกบ้านนายลับ)
 หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแ	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานดินทุนวัสดุ+แรงงาน				Factor F
1.1	ประเภทงานอาคาร			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
1.2	ประเภทงานทาง	253,336.58	1.3624	345,145.76	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
1.3	ป้ายโครงการ	-	-	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
1.4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
1.5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-		
1.6	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			348,145.76	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			348,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ประมาณราคา
 (นายพาทิต โชคบุญศรีเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ
 (นายวิษณุ ไคร์กระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 (นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)

ปลัด อบต.ทุ่งอรุณ

อนุมัติ
 (นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)

ปลัด อบต.ทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.ทุ่งอรุณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)

ปลัด อบต.ทุ่งอรุณ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายวิษณุ ไคร์กระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายพาทิต โชคบุญศรีเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6300.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 (สายบ้านนาขี้ผึ้ง - สายแยกบ้านนาขี้ผึ้ง) ประมาณราคาประจำปีเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ แบบงบประมาณประจำปีเลขที่

ประมาณการโดย นายพาทิศ โชคบุญศรีเจริญ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 คำนวณ 26.00 - 26.99 บาท/เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับผิวจราจรเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.68	-	0.00	
2	งานชั้นรองพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	200.00	-	99.00	-	-	ราคาพาณิชย์
3	งานชั้นทรายขอบรองพื้นหนา 0.05 เมตร	31.50	ลบ.ม.	406.54	12,806.01	99.00	3,118.50	15,924.51	ราคาพาณิชย์
4	งานชั้นพื้นทาง คสล. หนา 0.15 เมตร								
	คอนกรีตรับกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc.	94.50	ลบ.ม.	1,822.43	172,219.64	306.00	28,917.00	201,136.64	คอนกรีตผสมเสร็จ
	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม. @0.20 เมตร	630.00	ตร.ม.	30.00	18,900.00	5.00	3,150.00	22,050.00	ราคาพาณิชย์
	เหล็กเส้น RB 19 มม.	11.15	กก.	18.58	207.17	2.90	32.34	239.50	ราคาพาณิชย์
	เหล็กเส้น DB 12 มม.	106.80	กก.	20.67	2,207.56	3.30	352.44	2,560.00	ราคาพาณิชย์
	เหล็กเส้น DB 16 มม.	199.08	กก.	20.08	3,997.53	3.30	656.96	4,654.49	ราคาพาณิชย์
	แผ่นโพลีแกว้ง 0.15 เมตร หนา 0.015 เมตร	-	ม.	10.00	-	-	-	0.00	
	ไม้แบบสองข้าง	63.00	ม.	-	-	20.60	1,297.80	1,297.80	
	งานทยอยตบรองต่อคอนกรีต	125.00	ม.	-	-	13.65	1,706.25	1,706.25	
5	งานโหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง	12.60	ลบ.ม.	200.00	2,520.00	99.00	1,247.40	3,767.40	ราคาพาณิชย์
								253,336.58	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ

นายพาทิศ โชคบุญศรีเจริญ

ผู้อำนวยการกองช่าง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายสังวาล-สามแยกบ้านนายลับ) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	348,000.00 บาท		
4. ลักษณะงานโดยสังเขป	ถนนคสล. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายสังวาล-สามแยกบ้านนายลับ) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนของอบต.ทุ่งอรุณ กำหนด		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	11	เมษายน	2560 เป็นเงิน 348,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3		
6.1	ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4 1/1)		
6.2	สรุปใบประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)		
	รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1	สิบเอกพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประธานกรรมการ
7.2	นายวิษณุ ไคร์กระโทก	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
7.3	นายพาทิศ โชนบุญศรีเจริญ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ