



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
เรื่อง การกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphalt Concrete) บ้านคะแลง หมู่ที่ 11
(ต่อจากสายในหมู่บ้านถึงสี่แยกป่ายาง)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ได้มีมติจ่ายขาดสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานเกษตรและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร (Asphalt Concrete) บ้านคะแลง หมู่ที่ 11 (ต่อจากสายในหมู่บ้านถึงสี่แยกป่ายาง) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอไชยรัษฎ์ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนของอบต.ทุ่งอรุณ กำหนด ราคากลางในการก่อสร้าง 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ จึงขอประกาศกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphalt Concrete) บ้านคะแลง หมู่ที่ 11 ตามประกาศนี้

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

สิบเอก

(พิสิษฐ์

พงศ์เพชรพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปลัดคนนาที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

| |
|---|
| 1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphalt Concrete) บ้านตะแลง หมู่ที่ 11 (ต่อจากสายในหมู่บ้านถึงสี่แยกปายาง) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา |
| 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ |
| 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท |
| 4. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนลาดยางผิวจราจร (Asphalt Concrete) บ้านตะแลง หมู่ที่ 11 (ต่อจากสายในหมู่บ้านถึง) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนของอบต.ทุ่งอรุณ กำหนด |
| 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 500,000.00 บาท |
| 6. บัญชีประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphalt Concrete) บ้านตะแลง หมู่ที่ 11 |
| 6.1 ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง (แบบ ป.ร.4 1/1) |
| 6.2 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ป.ร.5) |
| รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ |
| 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 7.1 สิบเอกพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายวิษณุ ไกรกระโทก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ |
| 7.3 นายพาทิศ โชคบุญศรีเจริญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ |

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

แบบ ปร.4 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร (Asphalt Concrete)

เส้นทางสาย บ้านคะแลง หมู่ที่ 11 (ต่อจากสายในหมู่บ้าน ถึง สี่แยกป่ายาง) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ตามแบบ อบต.ทุ่งอรุณ

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | คำนวณต้นทุน (บาท) | | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|----------|-------------------|------------|-----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| | ป.งานทาง | | | | | |
| 1 | งานดินคันทาง | | | | | |
| 1.1 | งานกรุยทางกลางแจ้ง (ขนาดเบา) | ตร.ม. | 1,225.00 | 1.68 | 2,058.00 | |
| 1.2 | งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม | ตร.ม. | - | - | - | |
| 1.3 | งานขุดหรือคันทางเดิมที่ชำรุดแล้วบดทับ | ลบ.ม. | - | - | - | |
| 1.4 | งานดินตัด | | | | | |
| 1.4.1 | งานดินตัด | ลบ.ม. | - | - | - | |
| 1.4.2 | งานดินตัดหินผุ | | - | | | |
| 1.4.3 | งานตัดหินแข็ง | ลบ.ม. | - | - | - | |
| 1.5 | งานดินถม | | | | | |
| 1.5.1 | งานดินถม (จากการขนส่ง) | ลบ.ม. | - | - | - | |
| 1.5.2 | งานดินถม (จากงานดินตัด) | ลบ.ม. | - | - | - | |
| 2 | งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร | | | | | |
| 2.1 | งานวัสดุคัดเลือก | ลบ.ม. | - | - | - | |
| 2.2 | งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง หนา 0.10 เมตร | ลบ.ม. | - | - | - | |
| 2.3 | งานหินคลุกชั้นพื้นทาง หนา 0.10 เมตร | ลบ.ม. | 122.50 | 384.10 | 47,052.25 | |
| 2.4 | งาน Prime Coat | ตร.ม. | 1,225.00 | 32.56 | 39,886.00 | |
| 2.5 | งาน Tack Coat | ตร.ม. | - | - | - | |
| 2.6 | งานผิวจราจรลาดยางแบบ (Asphalt Concrete) | ตร.ม. | 1,225.00 | 217.41 | 266,327.25 | หนา 5 ซม. |
| 2.7 | งานไหล่ทางแบบ (Asphalt Concrete) | ตร.ม. | - | - | - | |
| 3 | งานวางท่อระบายน้ำ คสล. | | | | | |
| | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | |
| 4 | งานตีเส้นจราจร | | | | | |
| 4.1 | สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว | ตร.ม. | 39.20 | 260.00 | 10,192.00 | |
| | รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน | | | | 365,515.50 | |

ผู้ประมาณราคา.....

(นายพาทิศ โชคบุญศรีเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ตรวจ.....

(นายวิษณุ ไกรกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร (Asphalt Concrete) ระยะทาง 0+175 กิโลเมตร

เส้นทางสาย ต่อจากสายในหมู่บ้าน ถึง สี่แยกป่ายาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะแลง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------|------------------------------|----------|-----------------------------|--|
| 1 | ประเภทงานทาง | 365,515.50 | 1.3624 | 497,978.32 | Factor F |
| 2 | ป้ายโครงการ | | | 3,000.00 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| สรุป | | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | 500,978.32 | |
| | | คิดเป็นเงินประมาณ | | 500,000.00 | |
| | | (ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน) | | | |

ประมาณราคา *W/100*

(นายพาทิต ไชบุญศรีเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ *จ*

(นายวิษณุ ไคร์กระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ *จ*

(นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)

ปลัด อบต.ทุ่งอรุณ

อนุมัติ *จ*

(นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)

ปลัด อบต.ทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.ทุ่งอรุณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) *จ* ประธานกรรมการฯ

(นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)

ปลัด อบต.ทุ่งอรุณ

(ลงชื่อ) *จ* กรรมการฯ

(นายวิษณุ ไคร์กระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) *W/100* กรรมการฯ

(นายพาทิต ไชบุญศรีเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน